

## مصلحة الموانى والنقل البحري

### لجنة المشتريات الرئيسية

اعلان

تعلن لجنة المشتريات الرئيسية بمصلحة الموانى والنقل البحري عن رغبتها في طرح مشروع صيانة المبني الإداري لميناء الزاوية النفطي حسب المعاييسة فعلى الشركات المختصة في هذا المجال التي ترى في نفسها الكفاءة والقدرة على المشاركة تقديم عرضها إلى لجنة المشتريات الرئيسية بديون مصلحة الموانى والنقل البحري الكائن بمنطقة جنوزر خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان المبين بموقع المصلحة وصفحة الفيس بوك للمصلحة.

### لجنة المشتريات الرئيسية

**مصلحة الموانى والنقل البحري**



## مقاييس مشروع صيانة المبني الإداري لميناء الزاوية النفطي

ر.م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالى
	العمل	النحو	الكمية	السعر	الاجمالى
<b>اعمال الهدم والإزالة والتمهيد</b>					<b>اولا</b>
1-1	بالقطوعية / فك وإزالة خزان المياه العلوى الخرسانى وشبكة التغذية الخارجية للمياه بما في ذلك الخلطات والحنفيات لزوم الحمامات والطبخ وتهيئة المكان لقبول العمل الجديد ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	قطوعية	قطوعية	درهم دينار	درهم دينار
2-1	بالقطوعية / إزالة الأشجار والمخلفات بالساحات الخارجية وتهيئتها لقبول العمل الجديد طبقاً لالأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	قطوعية	قطوعية	درهم دينار	درهم دينار
3-1	ترميم الخرسانة المتهالكة في الأعمدة والديكور وأعمدة السطح لزوم النوافذ وترميمها حسب الأصول الفنية مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية .	قطوعية	قطوعية	درهم دينار	درهم دينار
4-1	صيانة النوافذ الأنلونيوم وحديد الحماية للنوافذ المتهالكة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية .	عدد	15	درهم دينار	درهم دينار
<b>اعمال الخرسانات</b>					<b>ثانيا</b>
1-1	معالجة مياه تسرب مياه الأمطار تحت النوافذ من الجهة الشمالية على طول المبنى والعمل يشمل كل مايلزم لنها العمل حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف	قطوعية	قطوعية	درهم دينار	درهم دينار



					مقطوعية	مقطوعية	بالقطوعية توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم بوابة المدخل الرئيسي للمنبني من الجهة الأمامية (35) سم وبسمك 25 سم بما يسمح بدخول المركبات الالية لساحة المبني بشكل سلس وطبيعي والعمل يشمل التسليح من حديد قطر (12) مم وكل ما يشمل لنھو العمل وتعليمات المهندس المشرف.	2-1
					مقطوعية	مقطوعية	بالقطوعية / عمل قاعدة خرسانية مقاس (0.1×0.2) م لزوم خزان المياه العلوی .	3-1
<b>أعمال الدهانات</b>								<b>ثالثا</b>
				15	بالعدد		بالعدد توريد وعمل دهانات لزوم الأبواب الخشبية عدد (13) داخلي - 2 رئيسي ) ودرابزين السلالم حسب اللون المطلوب والعمل يشمل صيانة وصنفه المتضرر منها وطلاءات الحماية بما يتماشى مع البيئة البحرية خصوصا للأبواب الرئيسية وتوريد وتركيب الخردوت اللازمة لها حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	1-1
				900	2م		بالمتر الربع توريد وعمل طلاء للحوائط والأسقف الداخلية بوجه تحضيري عادي ووجهين من مستحلب دهان البلاستيك الأبيض نوعية ممتازة طبقاً للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	2-1
				100	2م		بالمتر الربع توريد وعمل طلاء خارجي من الجرافيت من النوع الممتاز مقاوم للرطوبة للمناطق المتضرر والبناد يشمل كل ما يلزم لنھو العمل طبقاً للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3-1

#### **رابعاً أعمال المسياكة**



				1	بالعدد	بالعدد توريد خزان مياه (بلاستكي) سعة (2000) لتر علوى من نوعية ممتازة لون ابيض شامل العوامة الكهربائية وكل مايلزم لنھو العمل طبقا للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	1-1
			مقطوعية	مقطوعية		بالقطوعية توريد وتركيب شبكة تغذية المياه الخارجية لزوم الحمامات والطبيخ لكامل المبني ويتم ربطهما بالخزان العلوى والسفلي من مواسير (بي بي أر ) قطر (1) بوصة تركب طبقا للمواصفات والأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	1-2
			2	عدد		بالعدد توريد وتركيب سخانه مياه كهربائية سعة (80) لتر ايطالية الصنع نوع ارستون شاملة و كل ما يلزم لنھو العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	1-3
<b>الإعمال الكهربائية</b>						<b>خامساً</b>	
			50	بالعدد		بالعدد توريد وتركيب وحدات من الفلوريسن مقاومة للرطوبة نوع ايطالي مقاس (1.2) م لزوم الحالات والمكاتب والبند يشمل كل مايلزم لنھو العمل بما في ذلك فك القديم ومعالجة اية اضرار بشبكة التغذية وذلك وفق تعليمات المهندس المشرف.	1-1
			10	عدد		بالعدد توريد وتركيب مكيفات قوه (12) من نوع (hammer) والبند يشمل كل مايلزم لنھو العمل بما في ذلك فك القديم ومعالجة اية اضرار بشبكة التغذية وذلك وفق تعليمات المهندس المشرف.	1-2
				المقطوعية	المقطوعية	بالقطوعية معالجة وصيانة اية اضرار بشبكة الكهربائية الخاصة بالبني في حالة وجودها وذلك وفق تعليمات المهندس المشرف.	1-3
الأجر _____ إلى							



اعداد /

م / طارق ميلود قرقاب

م / عبد الحفيظ رمضان الجدير

